



APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu , str.Tineretului nr.8, et.2
CUI RO 20415711; J18/6/2007 ; Tel. 0040 - 253 217653 ; Fax 0040- 253 211457



INFORMARE
privind activitatea desfasurata de S.C.Aparegio Gorj S.A in Municipiul
Tg-Jiu in anul 2017

S.C.Aparegio Gorj S.A functioneaza din 2007 ca operator regional in activitatea de alimentare cu apa si canalizare, continuandu-si activitatea privind administrarea, exploatarea si intretinerea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si epurare a apelor uzate , atat in Municipiul Tg-Jiu, cat si pe intreaga sa arie de operare (Municipiul Motru , cele trei orase Bumbesti-Jiu, Tg-Carbunesti ,Ticleni si com. Turcinesti) si in anul 2017.

La finele anului 2017, operatorul si-a extins aria de operare in orasul Novaci si comuna Runcu , in continuare se parcurge procedura de preluare a activitatii de apa si canalizare in comunele Scoarta, Lelesti si Pestisani, tendinta fiind aceea de extindere si in alte localitati ce sunt deja aderate la ADIA Gorj . Aceasta extindere a operatorului are ca drept scop accesarea fondurilor europene pentru realizarea in comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor, pe baza Planului de Dezvoltare la nivelul judetului Gorj.

Structura organizatorica si dotarea fiecarui CED din cadrul societatii, permite operarea independenta la nivelul fiecarei Unitati Administrative Teritoriale, coordonarea acestora, facandu-se de la nivelul operatorului.

Rolul si scopul societatii a fost si este acela de a asigura in domeniul sau de activitate servicii de calitate la un nivel ridicat de eficienta in ceea ce priveste exploatarea si intretinerea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, de a asigura mentenanta acestora, de a atrage fonduri externe pentru executarea lucrarilor de reabilitare si extindere a acestora.

La nivelul municipiului Tg-Jiu, prin CED Tg-Jiu, sunt administrate 3 fronturi de captare apa subterana cu 23 foraje de adancime (Iezureni, Preajba, Polata), izvorul Vlceaia Runcu, 2 surse de apa de suprafata (Sohodol, Susita), cat si aductiunea din Barajul Vija – ca sursa de rezerva.

Alimentarea cu apa se asigura prin 125 km aductiune si transport, 236 km retea de distributie , 13 statii de hidrofor, 4 statii de tratare apa(Dealul –Tîrgului,

Preajba, Polata si Iezureni) pentru un numar de 11990 bransamente , din care 10854 populatie,1010 agenti economici si 126 institutii publice.

Reteaua de canalizare ape menajere are o lungime de 94km , pentru un nr de 6312 racorduri, apa fiind transportata catre Statia de Epurare , epurata si de acolo evacuata in emisar- râul Jiu.

In cadrul societatii noastre administram toate bunurile ce ne-au fost incredintate, care constau in bunuri de retur precum:

- Surse de apa de adancime sau de suprafata;
- Retele de aductiune si transport apa;
- Statii de tratare si rezervoare de inmagazinare;
- Retelele de distributie cu toate instalatiile aferente (bransamente, contoare, hidranti, statii de pompare si repompare, cisme stradale, camine de vane si linie, fântâni arteziene, etc);
- Colectoare si retele de canalizare cu statii de pompare si repompare;
- Statii de epurare ape uzate,cat si bunurile proprii necesare desfasurarii activitatii de exploatare si intretinere asa cum sunt utilajele, autovehiculele, echipamentele si instalatiile aferente acestora.

Perioada de seceta din vara anului 2017 a creat mari probleme in mentinerea in functiune atat a surselor de apa, cat si a retelelor de aductiune,transport, distributie si a bransamentelor de apa si de aceea actiunile intreprinse de operator au vizat in mod prioritar asigurarea apei potabile, la parametrii de debit si presiune corespunzator cerintelor populatiei. Tinand cont ca cca 80% din necesarul de apa in municipiul Tg-Jiu il asigura sursele de suprafata (Sohodol si Susita) care in aceasta perioada au fost greu afectate din cauza secetei, deficitul de apa al acestora a fost compensat prin punerea in functiune la intreaga capacitate a frontului de captare Iezureni, iar suplimentar s-a facut preluarea de debit si de la forajele disponibile la Bumbesti-Jiu.

Pentru contracaraarea efectelor secetei am actionat in urmatoarele directii:

- pe aductiunile si retelele de distributie s-a intensificat procesul de depistare si eliminare a pierderilor;
- s-a limitat la minim, consumul tehnologic din statiile de tratare;
- s-au amplasat cisme in cartierele de locuinte, pentru a asigura locatarilor apa, acolo unde a fost cazul.

S-a pus accent pe executia lucrarilor de intretinere si exploatare a retelelor de apa si canalizare, cat si executia lucrarilor de revizii –reparatii a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor.

Au fost mentinute in functiune toate fantanile arteziene si cisme stradale, prin executia unor lucrari de vopsitorii, achizitia pompelor necesare, curatarea sau repararea instalatiilor existente, prin inlocuirea robinetilor, curatarea gaigarelor, si chiar inlocuirea lor acolo unde a fost cazul. Au fost refacute bazinele in totalitate al fantanilor arteziene din zonele: Banca Transilvania, cartier Teilor si cartier Mioritei.

S-au executat lucrari de igienizare la sursele de apa si statiile de tratare, lucrari de curatare a caminelor de vane si de canalizare, de completare a capacelor lipsa la

acestea, de turnare a dalelor pentru acoperirea caminelor din spatiile verzi, distruse sau lipsa.

Pe sursa Runcu, au fost executati piloni de sustinere a conductelor de aductiune (6 bucati) in portiunile unde in urma viiturilor, apa a erodat si deplasat stalpii de sustinere a conductelor de aductiune.

Datorita gradului de uzura avansat al retelelor, in aceasta perioada ne-am confruntat cu un numar mare de avarii, atat pe retelele de aductiune si transport, cat si pe cele de distributie, actionand cat mai operativ pentru remedierea lor, situatia prezentandu-se astfel:

2 avarii pe aductiunea Runcu, conducta PEHD Dn 450mm, prin inlocuirea vanelor de linie;

-20 avarii pe conducta de aductiune Dn 800mm, doua sortandu-se cu montare de piese tip Gibault si 2 avarii pe conducta de la Vija;

-6 avarii pe conducta Dn 500mm de la Vija, nesolutionate pana in prezent;

-80 interventii pe retelele de distributie, pe urmatoarele locatii: Petresti, Ana Ipatescu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, Slobozia, Luncilor.

Actiunea de contorizare a continuat atat pentru bransamentele noi infiintate, urmare a extinderii zonelor de locuinte, cat si pentru bransamentele utilizatorilor depistati fara contract si neluati in evidenta de operator, gradul de contorizare fiind de 93%.

Au fost achizitionati la nivel de operator, un nr. de 1844 buc contori si 400buc module, din care pe raza municipiului Tg-Jiu au fost montati 192 contori pe bransamente noi si inlocuiti 1187 contori care erau expirati din punct de vedere metrologic, atat la locuinte individuale, cat si la asociatiile de locatari.

De-a lungul anului 2017, urmare a solicitarilor exprimate de locuitorii orasului Tg-Jiu, au fost emise un numar de 198 avize si realizate 138 de proiecte de bransare /racordare apa.

Am fost mereu preocupati pentru mentinerea in stare de functiune a retelelor de canalizare, intervenindu-se cu utilajele din dotare, Woma si Vidanjele, pentru curatarea acestora prin spalare si desfundare, cu prioritate in zonele care ridica mereu probleme: zona Lido, zona Teilor, zona Plopilor, zona Olari, zona Minerilor, str.Muncii unde s-a intervenit de nenumarate ori pentru curatarea tuburilor de vegetatia si radacinile crescute in interior. Acolo unde retelele de canalizare au fost deteriorate sau strangulate, s-a recurs la inlocuirea tronsoanelor respective in zonele: str Unirii (Complex Gîrdu), str Dacia bl 100, str Termocentralei bl 75, str 9 Mai bl. Lido, str Lotrului bl.4, Str Republicii bl.4.

Tarifele practicate la serviciile prestate in toata aria de operare sunt tarife unice, dupa cum urmeaza:

- 2,64 lei /mc pentru apa furnizata(inclusiv TVA 9%)
- 3,07 lei/mc pentru canalizare (inclusiv TVA 19%)

Pentru a veni in sprijinul locatarilor din cadrul asociatiilor de proprietari, incepand cu anul 2016, in cadrul societatii, s-a format o echipa care executa lucrari de

separare a consumului de apa, prin contorizare individuala, functie de inregistrari se face si facturarea prestatiilor.

In anul 2017 s-au realizat lucrari de contorizare individuala la 9 asociatii de proprietari, reprezentand 800 apartamente.

Aceasta activitate continua in Municipiul Tg-Jiu si in anul 2018, functie de solicitarile utilizatorilor cu locuinte in blocuri, urmand a se extinde in viitor si in celelalte localitati din aria de operare.

S-a acordat atentie deosebita incasarii prestatiilor, recuperarii debitelor si reducerii creantelor. Acolo unde s-a constatat indiferenta in plata prestatiilor s-a procedat la somarea rauplatnicilor, la esalonarea debitelor, mergand pana la sistarea prestatiilor prin debransare de la reseaua de apa sau actionarea in instanta, acolo unde a fost cazul. S-a constatat ca trebuie intervenit periodic la aceleasi persoane, sau asociatii, care s-au obisnuit cu aceasta stare de lucru.

In Municipiului Tg-Jiu, in anul 2017 au fost distribuiti 4 143 621 mc de apa potabila si colectati 3 293 791 mc apa uzata.

La finele anului 2017, SC Aparegio Gorj SA, la nivel de CED Tg-Jiu inregistreaza urmatoorii indicatori economici:

- Cifra de afaceri	19 057 163,47 lei;
- Venituri totale	19 333 068,20 lei
- Cheltuieli totale	17 177 641,87 lei
- Profit	2 155 426,33 lei
- Creante de incasat	7 763 228,78 lei din care restante(mai vechi
de 30 zile)	6 052 892,83 lei
- Furnizori neachitati	277 152,77 lei

Mentionam ca distributia creantelor de incasat pe categorii de clienti,comparativ anul 2016-2017 este dupa cum urmeaza:

	2016	2017
-creante as.prop	4 971 675,59	4 691 354,16lei
-creante ag. ec	1 412 455 ,56	966 961,49lei
-creante populatie	1 340 069	1 373 894,70lei
-creante client litigiu	812 954,52	731 018,43lei

In anul 2016 creantele totale pe CED Tg-Jiu erau in valoare de 8 537 154,76 lei, iar in anul 2017 au mai fost recuperate din ele , valoarea scazand la 7 763288

Pentru dotare au fost achizitionate mijloace fixe in valoare de 539 967 lei (fara TVA) ce reprezinta miniexcavator, remorca, buldoexcavator, grup pompare, taietor beton, picon AB 400, pompa DP, cap pompare, autobasculanta 3,5 tone etc.

Referitor la lucrariile de investitii prin POS MEDIU in perioada 2007-2013, nu s-a reusit atingerea tuturor obiectivelor, pentru continuare si finalizare, lucrarile demarate, (Statia de tratare apa Dealul- Targului, si Statia de epurare ape uzate) au

fost fazate si se afla in stadiul de pregatire a documentatiilor tehnice pentru publicare in SEAP a resturilor de executie.

In prezent Aparegio are in pregatire „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud Gorj”, cu investitii prioritare care trebuie realizate in etapa 2014-2020, pentru a raspunde obligatiilor asumate. Valoarea totala a proiectului este de 185 033 319 euro si vizeaza sisteme de alimentare cu apa / canalizare pentru localitatile Tg-Jiu, Motru, Targu-Carbunesti, Bumbesti-Jiu, Ticleni, Novaci, Rovinari, Tismana, Turceni. Din valoarea totala a proiectului, pentru Municipiul Tg-Jiu, sunt alocati 73 824 000 euro.

Prin proiectul de dezvoltare propus pentru etapa 2014-2020 se urmaresc urmatoarele obiective:

- realizarea /modernizarea surselor de apa, statiilor de tratare a apei, statiilor de pompare, rezervoarelor de inmagazinare,
- realizarea retelelor noi de apa si reabilitarea retelelor de apa existente,
- realizarea retelelor noi de canalizare si reabilitarea retelelor de canalizare existente.

Asiguram Consiliul Local si cetatenii municipiului Tg-Jiu, cat si agentii economici si institutiile publice, avand calitatea de utilizatori ai serviciului pe care societatea noastra il desfasoara, ca suntem pregatiti sa facem fata tuturor solicitarilor adresate.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Traian Patrascoiu

